

Số: 51 /TMBG - BVĐK

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 3 năm 2025

V/v Mời báo giá sửa chữa cơ sở vật chất
Khoa sản Bệnh viện đa khoa

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty thi công xây dựng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Sửa chữa cơ sở vật chất khoa sản thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh ”. Nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: phòng Hành chính quản trị
 - Ông (bà): Phạm Thị Linh Phương
 - Chức vụ: Văn Thư bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0398721862
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 13 tháng 3 năm 2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá

TT	Tên hàng	ĐVT	SL	Ghi chú
	KHOA SÁN:			
1	Đào móng bằng bằng thủ công, rộng $\leq 3\text{m}$, sâu $\leq 1\text{m}$ - Cấp đất III	1m ³	16,720	
	Rãnh: $18 \times 0,8 \times 0,8 = 11,52$			
	Hố Ga: $2,0 \times 2,0 \times 1,3 = 5,2$			
2	Lắp đặt cống bằng thủ công + Lắp đất bằng thủ công	Công	15,000	
3	Vận chuyển đất đổ đi	chuyên	4,000	
4	Cống quay ly tâm có cốt thép (phi 500mm)	m	18,000	
5	Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung $6,5 \times 10,5 \times 22\text{cm}$ - Chiều dày $\leq 33\text{cm}$, chiều cao $\leq 6\text{m}$, vữa XM M100, PCB30	m ³	2,909	
	Tường hố ga: $(1,4 + 1,2) \times 2 \times 0,22 \times 1,1 \times 2 = 2,5168$			
	Đáy hố ga: $1,4 \times 1,4 \times 0,1 \times 2 = 0,392$			
6	Lắp dựng cốt thép móng, $\text{ĐK} \leq 10\text{mm}$	tấn	0,020	
7	Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) KT: $1,4 \times 0,7 \times 0,1 \times 4 = 0,392$	m ³	0,392	
8	Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M100, PCB40 KT: $3,0 \times 22 = 66$	m ²	66,000	
9	Đục nền sửa đường ống thoát nước	Công	18,000	

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ:

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có):

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu VT; (HCQT)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng Đạo