

Số : /TMBG-BVĐK  
V/v mời báo giá sửa chữa cơ sở vật chất  
Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 5 năm 2026

**Kính gửi:** Các công ty thi công xây dựng

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận khảo sát, báo giá để tham khảo xây dựng dự toán làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa cơ sở vật chất các khoa phòng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”. Nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá;

- Bà: Trần Thị Khánh Nhung

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

- Số điện thoại: 0912978837

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Tại phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 08/5/2026 đến trước 17h00 ngày 13/5/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 13/5/2026

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục dịch vụ yêu cầu báo giá

**NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN**  
**Cải tạo sửa chữa nhà thuốc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang**

TT	Tên hàng	ĐVT	SL
I	KHOA NỘI TIM MẠCH:		
1	Làm trần bằng tấm nhựa thả KT; 600*600mm khung xương sắt (khu khám bệnh tự nguyện)	m2	15,120
	Phòng khám khu khám bệnh tự nguyện KT: 3,6*4,2 = 15,12		
2	Tháo dỡ mái tôn cũ bỏ đi để đúng nơi quy định (Khoa khám bệnh tự nguyện)	Công	2,000

3	Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ (Khoa khám bệnh tự nguyện)	100m2	0,320
4	Công đục phá nền cũ phòng dộp bỏ đi + vận chuyển vật liệu trên cao xuống đồ đi + vận chuyển vật liệu lên cao (Nhà D)	Công	8,000
5	Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch $\leq 0,16m^2$ , vữa XM M100, PCB30 (Tính theo khối lượng gạch mua vào vì lát nhiều vị trí nhỏ lẻ)	m2	25,000
II	<b>KHOA CẤP CỨU:</b>		
1	Cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong chóc trên bề mặt tường + bả lại bột bả	M2	84,000
2	Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	84,000
III	<b>KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MỀ HỒI SỨC:</b>		
1	Đục tường cũ để trát lại + vận chuyển phế thải trên cao xuống bằng thủ công	m2	10,800
2	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	m2	10,800
3	Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch $\leq 0,09m^2$ , vữa XM M100, PCB40	m2	10,800
4	Cạo lớp sơn bong chóc trên trần hành lang	Công	2,000
5	Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	63,800
IV	<b>KHOA NỘI TỔNG HỢP:</b>		
1	Lắp đặt chậu rửa 2 vòi	bộ	1,000
2	Lắp đặt vòi rửa 2 vòi	bộ	1,000
V	<b>KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ:</b>		
1	Tháo dỡ cửa, khuôn cửa cũ bỏ đi (Hành lang trước + hành lang sau 36 cái)	Công	12,000
2	Trát lại má cửa (Hành lang trước + hành lang sau)	Công	24,000
3	Đục tường làm cửa đi + thu dọn (khu khám bệnh tự nguyện)	Công	1,000
4	Trát lại má cửa + lát lại nền + nối lại dây điện (khu khám bệnh tự nguyện)	Công	2,000
5	Lắp đặt cửa nhôm hệ kính dán 2 lớp dày 6,38mm		4,300
6	Khóa cửa tay nắm gạt	Bộ	1,000
7	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi	Bộ	1,000
	<b>PHẦN SƠN TƯỜNG:</b>		
7	Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	456,000
VI	<b>KHOA KHÁM BỆNH:</b>		
1	Tháo dỡ khuôn cửa bỏ đi + trát lại má cửa phòng khám nhi	Công	2,000
2	Lắp đặt cửa nhôm hệ kính dán 2 lớp dày 6,38mm		1,980
3	Khóa cửa tay nắm gạt	Bộ	1,000
4	Lắp đặt chậu rửa 2 vòi	bộ	1,000
	<b>PHẦN SƠN:</b>		
5	Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	1497,000
VII	<b>KHOA CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH:</b>		
1	Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	526,700
VIII	<b>KHOA VLTL- PHCN:</b>		
1	Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch $\leq 0,16m^2$ , vữa XM M100, PCB30 (Tính theo khối lượng mua vào vì lát nhiều vị trí nhỏ lẻ)	m2	5,000

2	Công đục phá nền cũ phòng dộp bỏ đi + vận chuyển vật liệu trên cao tầng 5 xuống đồ đi + vận chuyển vật liệu lên cao (Nhà D)	Công	3,000
IX	KHOA GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO:		
1	Công đục phá gạch ốp cũ phòng dộp bỏ đi + vận chuyển vật liệu trên cao xuống đồ đi + vận chuyển vật liệu lên cao	Công	2,000
2	Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch $\leq 0,09m^2$ , vữa XM M100, PCB40	m <sup>2</sup>	6,250
X	KHOA NGOẠI THẦN KINH:		
1	Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m <sup>2</sup>	1051
XI	KHOA NỘI THẬN KHỚP:		
1	Tháo dỡ mái fibroximang cũ + tháo dỡ xà gỗ cũ bỏ đi	công	7,000
2	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ $\leq 9m$	tấn	0,570
3	Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ	100m <sup>2</sup>	2,140
4	Tôn nóc khổ 300mm	m	21,000
	SƠN TƯỜNG:		
5	Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m <sup>2</sup>	1313,000

2., Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến: Quý II/2026

4. Dự kiến về các khoản điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Tạm ứng: Theo thỏa thuận

- Thanh toán: Tối đa 90 ngày sau khi chủ đầu tư nhận đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Các thông tin khác: Không

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; TGV.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hưng Đạo**